

Обект: Реконструкция и укрепване на сграда за образование „Жълтото училище” на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – гр.Пловдив”

Възложител: АМТИИ гр. Пловдив

Изпълнител:

Количествено стойностна сметка

I. ЧАСТ ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ					
№	наименование СМР	ед.м.	количество	ед. цена	ст-ст
1	Временна ограда	м	31,00		0,00
2	Разрушитерно - демонтажни работи	м3	250,00		0,00
3	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	258,00		0,00
ОБЩО ЧАСТ ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ					0,00
II. ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ					
№	наименование СМР	ед.м.	количество	ед. цена	ст-ст
1	Изрязване и разкъртване мозайка за направа фундаменти	м2	28,82		0,00
2	Ръчен изкоп за основи	м3	40,35		0,00
3	Извозване на земни маси ръчно до 50м	м3	42,37		0,00
4	Обратен насип с трошен камък	м3	10,50		0,00
5	Изрязване и разкъртване на част от каменни основи, включително укрепване	м3	2,46		0,00
6	Изрязване и разкъртване на част от каменна зидария за колони, включително укрепване и възстановяване на разкъртени в повече участъци	м3	5,74		0,00
7	Полагане на полиетилен преди бетониране	м2	70,00		0,00
8	Доставка и монтаж на армаировка за основи	кг	156,50		0,00
9	Подложен бетон В10 за единични фундаменти	м3	1,44		0,00
10	Бетон за единични фундаменти В25	м3	14,41		0,00
11	Доставка, монтаж и демонтаж на вътрешно скеле	м2	300,00		0,00
12	Изрязване и разкъртване на част от тухлена зидария за колони и греди от кота +3,00м до кота +10,65м, включително укрепване и възстановяване на разкъртени в повече участъци	м3	26,44		0,00
13	Доставка и монтаж на армировка за колони и шайби	кг	9996,00		0,00
14	Кофраж за колони и шайби	м2	430,00		0,00
15	Кофраж за пояси и самостоятелни греди	м2	115,00		0,00
16	Бетон за колони и шайби В25	м3	67,30		0,00
17	Бетон за пояси и самостоятелни греди В25	м3	29,80		0,00
18	Доставка и монтаж на метални греди I20 и планки за монтиране на дървени греди за дюшеме	кг	3605,00		0,00
19	Доставка и монтаж на метални греди U18, включително анкериране	кг	1240,00		0,00

20	Доставка и монтаж на метална конструкция за стълбище и подова конструкция	кг	800,00		0,00
21	Грундиране на метална конструкция	м2	200,00		0,00
22	Двукратно боядисване на метална конструкция	м2	200,00		0,00
23	Доставка и монтаж на покривна конструкция	м3	28,00		0,00
24	Доставка и монтаж на дъсчена обшивка покрив	м2	602,50		0,00
25	Обработка дървена конструкция и обшивка с препарати за инсектициди и пожароустойчивост	м2	650,00		0,00
26	Доставка и монтаж летви 3/4	м3	2,50		0,00
27	Доставка и монтаж на подпокривна мушама над дъсчена обшивка	м2	602,50		0,00
28	Покриване с керемиди върху дъсчена обшивка (30 % нови)	м2	602,50		0,00
29	Покриване на било с билни капаци	м	280,00		0,00
30	Доставка и монтаж на армировка за покривен корниз и пояс на кота +10,85м	кг	430,00		0,00
31	Доставка и полагане на бетон в покривен корниз и пояс на кота +10,85м	м3	22,34		0,00
32	Демонтаж на метална укрепваща конструкция - след изпълнение на новата конструкция	бр	1,00		0,00
ОБЩО ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ					0,00

III. ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

№	наименование СМР	ед.м.	количество	ед. цена	ст-ст
1	Изравнителна циментова замазка коридори, кафе и WC	м2	214,71		0,00
2	Направа на подова настилка от гранитни плочи	м2	214,71		0,00
3	Гранитни плочи по стъпала до второ ниво по детайл	бр.	18,00		0,00
4	Изравнителна циментова замазка кабинети	м2	82,34		0,00
5	Настилка от ламиниран паркет	м2	82,34		0,00
6	Доставка и монтаж PVC первази за настилки	м	180,00		0,00
7	Доставка и монтаж на окачен таван от два пласта гипскартон GKF на метална конструкция с шпакловани фуги и минерална вата 10см между дървените греди	м2	861,74		0,00
8	Доставка и монтаж на окачен таван от два пласта гипскартон GKF по метална стълба	м2	45,00		0,00
9	Доставка и монтаж на окачен таван тип Армстронг с акустични пана Терма Текс 19мм - кабинет 1	м2	55,52		0,00
10	Вароциментова машинна мазилка по стени	м2	711,80		0,00
11	Поцинковани ъгли за мазилка	бр.	58,00		0,00
12	Направа на предстенна обшивка от гипскартон с вата 5 см и шпакловане фуги	м2	760,00		0,00
13	Направа на предстенна обшивка от перфориран гипскартон на 10 см от стената с вата 8 см и шпакловане фуги - кабинет 1	м2	99,00		0,00
14	Обръщане страници с гипскартон	м	396,50		0,00
15	Силиконизиране на ъгли с акрилен силикон	м	600,00		0,00
16	Латекс по стени и тавани	м2	3150,33		0,00
17	Доставка и монтаж на подпрозоречни первази от врачански камък с обработено чело вътрешни	бр.	65		0,00
18	Доставка и монтаж на дървени греди за дюшеме	м3	32,68		0,00
19	Обработка дървени греди с препарати за инсектициди и пожароустойчивост	м3	32,68		0,00

20	Доставка и монтаж на дюшеме от широколистен (d >= 3.5 см) материал с лакирана повърхност	м2	917,26		0,00
21	Доставка и монтаж на дървени первази за дюшеме от широколистен материал	м`	260,00		0,00
22	Доставка и монтаж на врати от иглолистна основа и MDF ламинирани табли 6 мм	бр.	78		0,00
23	Доставка и монтаж на MDF врата 92/200см, каса 32см, вътрешно тапицирана с дунапрен и кожа - кабинет 1	бр.	1		0,00
24	Доставка и монтаж метална врата	бр.	2		0,00
25	Доставка и монтаж алуминиеви витрини 360/225 с двукрили врати 150/225	бр.	2		0,00
26	Вароциментова машинна мазилка по стени	м2	711,80		0,00
27	Поцинковани ъгли за мазилка	бр.	58,00		0,00
28	Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле	м2	840,00		0,00
29	Изчукване и изкърпване на фасадна мазилка с циментопясъчен разтвор	м2	150,00		0,00
30	Направа на преградна стена от гипсокартон - 2x2пласта на метална конструкция с пълнеж от минерална вата	м2	278,00		0,00
31	Направа и монтаж на шапка за комин от поцинкована ламарина праховобоядисана	бр.	3,00		0,00
32	Пренареждане на настилка около сграда	м2	95,00		0,00
33	Фаянсова облицовка в санитарен възел	м2	6,00		0,00
34	Хидроизолация в санитарен възел	м2	1,50		0,00
35	Влагоустойчив латекс в санитарен възел	м2	2,00		0,00
ОБЩО ЧАСТ АРХИТЕКТУРА					0,00

IV. РЕСТАВРАЦИОННИ РАБОТИ

№	наименование СМР	ед.м.	количество	ед. цена	ст-ст
1	Кофраж на покривен корниз и пояс на кота +10,85м	м2	84,00		0,00
2	Доставка и монтаж на дървена дограма от варен бук с механизми и стъклопакет	бр.	65		0,00
3	Доставка и монтаж на подпрозоречни поли от медна ламарина - външни	бр.	65		0,00
4	Направа на шпакловка с PVC мрежа по фасади	м2	746,30		0,00
5	Направа на въшна фасадна силиконова мазилка	м2	746,30		0,00
6	Обръщане около врати и прозорци с фасадна мазилка, вкл. ъглов или воокапващ профил	м`	210,60		0,00
7	Доставка и монтаж на ъглов профил с мрежа	м`	40		0,00
8	Доставка и монтаж на олуци и водосточни тръби от медна ламарина, включително скоби, колена, кривки, капачки и др.	м	124		0,00
9	Доставка и монтаж на водосточни казанчета от медна ламарина	бр.	4		0,00
10	Доставка и монтаж на надолучна пола от медна ламарина	м	84		0,00
11	Доставка, монтаж и лакиране на челна дъска	м`	84,00		0,00
12	Доставка и монтаж на гранитно стъпало и чело по детайл	бр.	25,00		0,00
13	Доставка и монтаж на стълбищни площадки от гранитни плочи	м2	4,26		0,00

14	Доставка и монтаж на парапет от ковано желязо по съгласуван детайл	м`	10,15		0,00
15	Възстановяване цветни пана по вътрешни стени	бр.	2,00		0,00
16	Реставрация фасади	м2	746,30		0,00
17	Реставрация ограда с порта	бр.	1,00		0,00
18	Доставка и монтаж на външни стъпала от гранитни блокове	бр.	3,00		0,00
19	Доставка и монтаж входна врата 120/245	бр.	1		0,00
20	Доставка и монтаж входна врата 150/235	бр.	1		0,00
21	Реставрация на каменен цокъл	м2	100,00		0,00
22	Фасадно тръбно скеле	м2	600,00		0,00
ОБЩО ЧАСТ РЕСТАВРАЦИОННИ РАБОТИ					0,00

V. ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА

№	наименование СМР	ед.м.	количество	ед. цена	ст-ст
1	Възстановяване градинка с пейки				
1.1	Ремонт на настилка(плочник) с подравняване и уплътняване на основата	м2	180		0,00
1.2	Възстановяване на бордюри	м	120		0,00
1.3	Смяна на дървена част на пейка по одобрен детайл от проектанта	м	30		0,00
1.4	Доставка на градински пейки	бр	8		0,00
1.5	Рекултивация на тревни площи с доставка на хумус	м2	60		0,00
1.6	Затревяване с тревна смеска	м2	60		0,00
1.7	Оформяне на дървета и храсти с частична подмяна изсъхнали на дървета и храсти	бр	18		0,00
ОБЩО ЧАСТ ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА					0,00

VI.ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ

№	наименование СМР	ед.м.	количество	ед. цена	ст-ст
А. Ел. табла, захранващи линии и заземление					
1	Доставка и монтаж ел. табло ТЕМО - по схема	бр.	1		0,00
2	Доставка и монтаж ел. табло ТПРТ - по схема	бр.	1		0,00
3	Доставка и монтаж ел. табло Т-1ет. - по схема	бр.	1		0,00
4	Доставка и монтаж ел. табло Т-2ет. - по схема	бр.	1		0,00
5	Доставка и монтаж ел. табло Т-3ет - по схема	бр.	1		0,00
6	Доставка и монтаж ел. табло Тк.к-т1, Тк.к-т2- по схема	бр.	2		0,00
7	Направа и монтаж на заземителна уредба с 2бр. поц. колове	бр.	1		0,00
8	Полагане на поц. шина 40/4мм открито	м	6		0,00
9	Доставка кабел СВТ3х2,5мм2	м.	55		0,00
10	Доставка кабел СВТ3х4мм2	м.	16		0,00
11	Доставка кабел СВТ3х6мм2	м.	24		0,00
12	Доставка кабел СВТ5х6мм2	м.	68		0,00
13	Доставка кабел СВТ5х10мм2	м.	24		0,00
14	Доставка кабел СВТ5х35мм2	м.	15		0,00
15	Доставка и полагане на PVC тръба 3/4"	м.	15		0,00
16	Доставка и полагане на PVC тръба 1"	м.	24		0,00
17	Доставка и полагане на PVC тръба 1 1/4"	м.	92		0,00
18	Доставка и полагане на PVC тръба 2"	м.	15		0,00
19	Доставка и полагане на гофрирана тръба 16мм	м.	56		0,00

20	Изтегляне на кабел в PVC тръба	м.	202		0,00
21	Направа суха разделка на кабел до 2,5мм2 и свързване към съоръжение	бр.	12		0,00
22	Направа суха разделка на кабел до 6мм2 и свързване към съоръжение	бр.	38		0,00
23	Направа суха разделка на кабел до 16мм2 и свързване към съоръжение	бр.	10		0,00
24	Направа суха разделка на кабел до 50мм2 и свързване към съоръжение	бр.	10		0,00
25	Пробиване на отвори с диаметър на отвора до 110mm	бр.	3		0,00
26	Направа улей до 10/5 в тухла	м	202		0,00
27	Протоколи	кт	1		0,00
Б. Вътрешни ел. инсталации					
1	Доставка на лум. осв. тяло 2x36вт. - IP54 - открито	бр.	4		0,00
2	Доставка л.о.т. за евакуационно осветление 8вт - с АБ	бр.	7		0,00
3	Доставка на лум. осв. тяло 2x18вт. - IP21 - открит монтаж	бр.	19		0,00
4	Доставка на лум. осв. тяло с пар. решетка 2x36вт. - IP21	бр.	82		0,00
5	Монтаж лум. осв. тяло на таван или стена	бр.	112		0,00
6	Доставка на осв. тяло аплик 1x18вт. - IP21	бр.	4		0,00
7	Доставка на осв. тяло аплик 2x18вт. - IP21	бр.	13		0,00
8	Монтаж осв. тяло аплик на стена	бр.	17		0,00
9	Доставка на осв. тяло 60вт. - IP44	бр.	1		0,00
10	Доставка на осв. тяло аплик 1x18вт.- по избор - IP44	бр.	4		0,00
11	Монтаж на противовлажно осв. тяло	бр.	5		0,00
12	Доставка на прожектор 70вт.- с токоведеща шина 2м.	бр.	3		0,00
13	Монтаж на същото	бр.	3		0,00
14	Доставка ключ обикновен- IP21	бр.	15		0,00
15	Доставка ключ сериен - IP21	бр.	24		0,00
16	Доставка контакт "Шуко" - единичен	бр.	39		0,00
17	Доставка контакт "Шуко" - двоен	бр.	14		0,00
18	Доставка контакт "Шуко" - троен за захранване на компютри и монтаж върху PVC канал	бр.	20		0,00
19	Доставка контакт "Шуко" - единичен червен за захранване на компютри и монтаж върху PVC канал	бр.	19		0,00
20	Доставка контакт "Шуко" - единичен червен за захранване на компютри и монтаж на стена	бр.	4		0,00
21	Монтаж на ключове, контакти	бр.	135		0,00
22	Доставка и монтаж на PVC канал за компютърни контакти	м.	31		0,00
23	Доставка контакт "Шуко" - единичен противовлажен	бр.	2		0,00
24	Монтаж на ключове и контакти противовлажни	бр.	2		0,00
25	Лампени излази с проводници тип СВТ-3x1,5мм2 и 4x1,5мм2 изтеглен в гофрирана тръба, зад и над Кнауф, с дължина на излаза до 8м	бр.	137		0,00

26	Контактни излази с проводници тип СВТ-3x4мм2 и 3x2,5мм2 изтеглен в гофрирана тръба, зад и над Кнауф, с дължина на излаза до 7м	бр.	98		0,00
27	Доставка и монтаж на ПКОМ разклонителни кутии	бр.	210		0,00
28	Протоколи	к-т	1		0,00
В. Слаботокови инсталации					
1	Доставка и монтаж на конзола за слаботоков контакт	бр.	4		0,00
2	Доставка на проводник FTPcat5	м.	335		0,00
3	Доставка на проводник RJ6	м.	25		0,00
4	Направа улей до 5/5 в тухла	м	150		0,00
5	Доставка и полагане на гофр. тръба ф16мм	м.	150		0,00
6	Изтегляна на проводник в тръба или полагане в PVC канал	м.	150		0,00
7	Полагане проводник FTPcat5 в PVC канал	м.	210		0,00
8	Доставка на слаботоков контакт RG45 за монтаж на PVC канал	бр.	19		0,00
9	Доставка на слаботоков контакт RG45 за монтаж на стена	бр.	2		0,00
10	Доставка на телевизионен контакт	бр.	1		0,00
11	Доставка на слаботоков контакт RG11 за монтаж на стена	бр.	1		0,00
12	Монтаж на горните	бр.	23		0,00
13	Доставка и монтаж на комуникационен шкаф за компютарни кабинети / преработка/	кт.	2		0,00
14	Доставка и монтаж на UPS за компютърни кабинети	бр.	2		0,00
15	Полагане на гофрирани тръби ф25 с негориво жило	м	482		0,00
16	Пробиване на отвори с диаметър на отвора до 300mm	бр.	3		0,00
16	Доставка и монтаж на метално табло за вграждане, секретно заключване с минимални размери 205/250/150мм	бр.	3		0,00
17	Преработка на пожароизвестителна инсталация	ч.ч.	64		0,00
18	Преработка на СОТ	ч.ч.	36		0,00
19	Протоколи	кт.	1		0,00
Г. Мълниепроводна инсталация					
1	Монтаж на мълниезащитна мачта с височина 5,0м - комплект - с закрепването	бр	2		0,00
2	Доставка и полагане на гръмозащитен проводник от алуминиева сплав AlMgSi	м	62		0,00
3	Доставка и монтаж на дистанционни блокчета	бр.	34		0,00
4	Доставка и монтаж на PVC гофре ф16мм	м	30		0,00
5	Изтгляне на гръмозащитен проводник от алуминиева сплав AlMgSi в тръба	м	30		0,00
6	Доставка и монтаж на контролен съединител	бр	2		0,00
7	Доставка и монтаж на заземител от поц стомана ф20/1500мм комплект-заземление стълбове	бр	2		0,00
Д. Демонтажни работи					
1	Демонтаж главно ел. табло	бр.	1		0,00
2	Демонтаж етажни ел. табла	бр.	3		0,00
3	Демонтаж захранващи кабели	ч.ч.	48		0,00

4	Демонтаж осветителни тела	ч.ч.	32		0,00
5	Демонтаж ключове и контакти	ч.ч.	16		0,00
6	Демонтаж и почистване на фасадата от проводници	ч.ч.	32		0,00
ОБЩО ЧАСТ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ					0,00
VII. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ					
№	наименование СМР	ед.м.	количество	ед. цена	ст-ст
1	Демонтаж и монтаж на съществуваща ОВ инсталация	бр.	1,00		0,00
2	Доставка и монтаж на черна газова тръба 3/4"	м	16,00		0,00
3	Доставка и монтаж на черна газова тръба 1"	м	18,00		0,00
4	Доставка и монтаж на черна газова тръба 1 1/4"	м	20,00		0,00
5	Доставка и монтаж на черна газова тръба 2"	м	10,00		0,00
6	Доставка и монтаж на безшевна стоманена тръба Ø 76x3,5	м	40,00		0,00
7	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушителен вентил 1/2" - прав за тръбна разводка	бр.	6,00		0,00
8	Доставка и монтаж на петслойна политиленова тръба с алуминиева вложка Ø 16x2 мм	м	1400,00		0,00
9	Доставка и монтаж на гофрирана тръба ф23/3 за предпазване на полиетиленовата тръба	м	350,00		0,00
10	Доставка и монтаж на скоби - пластмасови с дюбел и винт за укрепване на полиетиленова тръба ф16x2 мм	бр.	1000,00		0,00
11	Доставка и монтаж на метална конструкция за укрепване на тръби	кг	100,00		0,00
12	Доставка и монтаж на ултразвуков топломер к-т с датчици /апартаментен тип/ 3/4"	бр.	1,00		0,00
13	Доставка и монтаж на колекторни кутии за вграждане с заключваем капак	бр.	8,00		0,00
14	Доставка и монтаж на колектори с три извода - Ø 1 1/4"	бр.	18,00		0,00
15	Доставка и монтаж на колектори с четири извода - Ø 1"	бр.	4,00		0,00
16	Доставка и монтаж на колектори с четири извода - Ø 3/4"	бр.	4,00		0,00
17	Доставка и монтаж на колектори с три извода - Ø 1"	бр.	6,00		0,00
18	Доставка и монтаж на кранчета пълнопроходни за колектори Ø1/2"	бр.	104,00		0,00
19	Доставка и монтаж на ракори за полиетиленова тръба Ø16x2	бр.	104,00		0,00
20	Доставка и монтаж на редукция 1 1/4" на 1/2"	бр.	6,00		0,00
21	Доставка и монтаж на редукция 1" на 1/2"	бр.	6,00		0,00
22	Доставка и монтаж на редукция 3/4" на 1/2"	бр.	4,00		0,00
23	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушителен вентил 1/2" - ъглов за колектор	бр.	16,00		0,00
24	Доставка и монтаж на спирателен кран - пълнопроходен с холендър Ск Ø1 1/4"	бр.	6,00		0,00
25	Доставка и монтаж на спирателен кран - пълнопроходен с холендър Ск Ø1"	бр.	6,00		0,00

26	Доставка и монтаж на спирателен кран - пълнопроходен с холендър Ск Ø3/4"	бр.	4,00		0,00
27	Доставка и монтаж на стоманен радиатор Н=500мм - 400x500мм	бр.	1,00		0,00
28	Доставка и монтаж на стоманен радиатор Н=500мм - 800x500мм	бр.	6,00		0,00
29	Доставка и монтаж на стоманен радиатор Н=500мм - 1000x500мм	бр.	1,00		0,00
30	Доставка и монтаж на стоманен радиатор Н=600мм - 400x600мм	бр.	5,00		0,00
31	Доставка и монтаж на стоманен радиатор Н=600мм - 1000x600мм	бр.	28,00		0,00
32	Доставка и монтаж на стоманен радиатор Н=600мм - 1200x600мм	бр.	11,00		0,00
33	Доставка и монтаж на радиаторен вентил 1/2" с термоглава	бр.	52,00		0,00
34	Доставка и монтаж на радиаторен вентил 1/2" секретен	бр.	52,00		0,00
35	Доставка и монтаж на радиаторна тапа 1/2"	бр.	52,00		0,00
36	Доставка и монтаж на радиаторен обезвъздушител ръчен 1/2"	бр.	52,00		0,00
37	Доставка и монтаж на конзоли за подов монтаж с дюбели и винтове	бр.	104,00		0,00
38	Доставка и монтаж на калчица	кг	2,00		0,00
39	Доставка и монтаж на тефлон	бр.	20,00		0,00
40	Топла проба за отоплително тяло	бр.	52,00		0,00
41	Грундиране на тръбна мрежа двукратно	м	104,00		0,00
42	Блажна боя по тръби двукратно	м	104,00		0,00
43	Изпробване плътността на тръбопроводи с Ду до Ø 100/108	м	1504,00		0,00

ОБЩО ЧАСТ ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ

0,00

VIII. В и К

№	наименование СМР	ед.м.	количество	ед. цена	ст-ст
1	Демонтаж на съществуваща ВиК инсталация	бр.	1,00		0,00
2	Д-ка и м-ж на тръби PPR 20x2.3 за вътрешен водопровод	м	50,00		0,00
3	Д-ка и м-ж на тройник PPR 20x20x20	бр.	20,00		0,00
4	Д-ка и м-ж на коляно PPR 20x2.8	бр.	12,00		0,00
5	Д-ка и м-ж на коляно PPR с вътрешна месингова резба 20x½"	бр.	10,00		0,00
6	Д-ка и м-ж на преход PPR с вътрешна месингова резба 20x½"	бр.	8,00		0,00
7	Д-ка и м-ж на ВРН поцинкован ¾"/½"	бр.	7,00		0,00
8	Д-ка и м-ж на кран сферичен с изпускател PPR 20	бр.	6,00		0,00
9	Д-ка и м-ж на мини кран спирателен ½"	бр.	6,00		0,00
10	Д-ка и м-ж на тапа PPR 20	бр.	3,00		0,00
11	Д-ка и м-ж на мивка порцелан 65x60 см.	бр.	5,00		0,00
12	Д-ка и м-ж на шкаф с мивка инокс 80x50 см.	бр.	2,00		0,00
13	Д-ка и м-ж на конзола (ботуш) за мивка	бр.	5,00		0,00
14	Д-ка и м-ж на тръбен сифон за мивка 1¼"	бр.	7,00		0,00
15	Д-ка и м-ж на моноблок задно оттичане, к-т с тоалетна дъска	бр.	1,00		0,00

16	Д-ка и м-ж на смесителна батерия за мивка, стояща	бр.	7,00		0,00
17	Д-ка и м-ж на тръби PVC, Ф110 с гумени уплътнения	м	6,00		0,00
18	Д-ка и м-ж на тръби PVC, Ф50 с гумени уплътнения	м	40,00		0,00
19	Д-ка и м-ж тройник намалител PVC Ф110/Ф50	бр.	4,00		0,00
20	Д-ка и м-ж коляно PVC Ф50 90°	бр.	5,00		0,00
21	Д-ка и м-ж тройник PVC Ф50	бр.	4,00		0,00
22	Д-ка и м-ж разклонител намалител PVC Ф110/Ф50 45°	бр.	2,00		0,00
23	Д-ка и м-ж вентилационна шапка PVC Ф110	бр.	1,00		0,00
24	Д-ка и м-ж коляно PVC Ф110 90°	бр.	1,00		0,00
25	Д-ка и м-ж дъга PVC Ф110 45°	бр.	2,00		0,00
26	Д-ка и м-ж тройник PVC Ф110	бр.	1,00		0,00
27	Д-ка и м-ж разклонител PVC Ф50/Ф50 45°	бр.	7,00		0,00
28	Д-ка и м-ж на подов сифон Ф50	бр.	1,00		0,00
29	Д-ка и м-ж на гума за тоалетни чинии Ф110	бр.	1,00		0,00

ОБЩО ЧАСТ В и К

0,00

IX. Обзавеждане

№	наименование СМР	ед.м.	количество	ед. цена	ст-ст
1	Доставка на чинове единични	бр.	20,00		0,00
2	Доставка на чинове двойни	бр.	52,00		0,00
3	Доставка на чинове тройни	бр.	23,00		0,00
4	Доставка на бюра	бр.	15,00		0,00
5	Доставка столове	бр.	193,00		0,00
ОБЩО ЧАСТ Обзавеждане					0,00

ОБЩО	0,00
Непредвидени разходи с доказаване - 15%	0,00
	0,00
20%ДДС	0,00
ВСИЧКО	0,00